La performance réseau de la commune de Nissan-lès-Ensérune

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)			
Site	**Désignation**	**2024**	**2025**
Import SIVOM d'Ensérune	Volume d'eau potable importé	337 808	321 948
Import autres	Volume d'eau potable importé	0	0
Export SIVOM d'Ensérune	Volume d'eau potable exporté	0	0
Export autres	Volume d'eau potable exporté	0	0
	Total volumes eau potable importés (B)	**337 808**	**321 948**
	Total volumes eau potable exportés (C)	**0**	**0**

Volumes mis en distribution sur 365 jours	
Désignation	**2025**
Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'')	0
dont volumes eau brute prélevés (A')	0
dont volumes de service production (A'')	0
Total volumes eau potable importés (B)	321 948
Total volumes eau potable exportés (C)	0
Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D)	321 948

Volumes consommés autorisés (m³)	
Désignation	**2025**
Volumes comptabilisés (E = E' + E'')	246 423
- dont Volumes facturés (E')	245 423
- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux, irrécouvrables...) (E'')	1 000
Vcnc : Volumes de service du réseau + Volumes consommés sans comptage (F+G)	9 658
Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H)	256 081

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) sur 365 jours	
Désignation	**2025**
Volumes mis en distribution (D)	321 948
Volumes comptabilisés (E)	246 423
Volumes consommés autorisés (H)	256 081
Pertes en réseau (D-H) = (J)	65 867
Volumes non comptés (D-E) = (K)	75 525
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	38,29
Période d'extraction des données (jours) (M)	365
Indice linéaire de pertes (J)/(MxL)	4,71
Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL)	5,40

Rendement de réseau (%) sur 365 jours	
Désignation	**2025**
Volumes consommés autorisés (H)	256 081
Volumes eau potable exportés (C)	-
Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'')	-
dont volumes eau brute prélevés (A')	-
dont volumes de service production (A'')	-
Volumes eau potable importés (B)	321 948
Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B)	79,54

REÇU EN PREFECTURE
le 05/10/2026
Application agréée E-legalite.com
21_RP-034-243400488-20260922-DELIB_26_17